

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo 200900

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2009001/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 005/2024

ASSUNTO: Análise da proposta de preços, no que tange a planilhas orçamentá

licitante.

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 0312.01/2024

Após solicitação realizada pelo Agente de Contratação, este processo foi encaminhado à Unidade Técnica de Engenharia do Município de Bom Lugar / MA, para emissão de parecer sobre a documentação da proposta de preços apresentada pela empresa proponente nos autos da Concorrência Eletrônica nº 005/2024, nos termos do art. 72, III, da lei nº 14.133/2021.

No que diz respeito à análise da documentação da empresa participante, qual seja:

| LICITANTE | CNPJ | |
|------------------------------|--------------------|--|
| MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.543.790/0001-80 | |

Segue análise abaixo, conforme solicitação.

I – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

a) RESUMO DA PROPOSTA

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

| VALOR ADM | VALOR PROPOSTA | DESCONTO | DESCONTO |
|------------------|------------------|------------------|-------------|
| R\$ 9.814.581,07 | R\$ 8.782.599,05 | R\$ 1.031.982,02 | 10,514784 % |

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

b) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

OBSERVAÇÕES

Após a devida verificação, constatou-se que os quantitativos apresentados na proposta estão em plena conformidade com o projeto básico da licitação. Ademais, os valores unitários, incluindo o BDI, encontram-se abaixo dos valores orçados pela administração.

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

c) COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

1/4



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

| Processo: | poquorpom |
|-----------|-----------|
| Fls.: | 3+40 |
| Rubrica: | \$ |

OBSERVAÇÕES

As composições dos serviços apresentadas, especialmente aquelas de origem própria, encontram-se sem o devido detalhamento, comprometendo severamente a análise técnica das composições como um todo. Tal situação contraria a jurisprudência consolidada, como disposto na Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União, que estabelece que as composições de custos unitários, bem como o detalhamento dos encargos sociais e do BDI, integram o orçamento que compõe o projeto básico de obras ou serviços de engenharia, devendo constar nos anexos do edital de licitação e nas propostas apresentadas pelas licitantes. A seguir, são apresentadas telas comparativas entre o projeto e a proposta, evidenciando as inconformidades observadas.

Figura 1: Tela da Composição do Item 1.4 da Licitante

| 1.4 | Código Banco | Descrição |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| Composição | COMP Proprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |
| Insumo | 034367 Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÂGUA E ESGOTO |

Figura 2: Tela da Composição do Item 1.4 da Administração

| | | | UNID |
|-----------------|--|--------|------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Percentuala 1,000% | SINAPI | M3 |
| 06810420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual - 1,0000% | SINAPI | UN |
| 00011868 | CABA D'AGUA : RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual-1,0000% | SINAPI | UN |
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,000% | SINAPI | KG |
| 00020205 | RIPA APARELHADA 11,5 X 51 CM. EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM DU EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual-1,0000% | SINAPI | M |
| 00021009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KGM (NBR 5580) - Percentual=1,0000% | SINAPI | M |
| 00009841 | TUBO PVC, SERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) - Percentual=1,0000% | SINAPI | M |
| 00009841 | TUBO PVC, SERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5686) - Percentual - 1,0000% | SINAPI | M |
| tão de Obra com | r Encargoo Conglementaires | FONTE | UNID |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% | SINAPI | н |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBERO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual-1,0000% | SINAPI | н |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual-1,0000% | SINAPI | н |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual -1,0000% | SINAPI | н |
| | 1 | | 0 0 |
| erviçe | | FONTE | UNID |
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- | SINAPI | M |





Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Julgamento: A licitante não atendeu ao requisito analisado.

Processo 300900150511
Fls.: 3344
Rubrica:

d) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

OBSERVAÇÕES

O cronograma fisico-financeiro apresentado encontra-se em conformidade com o desembolso previsto pela administração, respeitando os prazos e valores máximos estabelecidos para a execução do contrato.

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

e) CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

OBSERVAÇÕES

Foram apresentadas a Curva ABC de Serviços e Curva ABC de Insumos, ambas em conformidade com o projeto básico.

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

f) COMPOSIÇÃO DO BDI

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

OBSERVAÇÕES

Apresentou BDI Padrão de 25,00%, dentro da faixa preconizada pelo Acórdão 2.622/2013 TCU, não sendo necessário uma análise pormenorizada dos componentes que integram o BDI. O BDI é do tipo sem desoneração, pois não apresenta alíquota da CPRB.

Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

g) COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

OBSERVAÇÕES

Apresentou planilha de encargos em 112,68% para horistas e 69,90% para mensalista. Os encargos são do tipo sem desoneração, ficando em conformidade com a composição do BDI.


Julgamento: A licitante atendeu ao requisito analisado.

II - PARECER FINAL

3/4



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Ante ao exposto, considerando a ausência de detalhamento nas composições dos serviços, especialmente nas de origem própria, o que compromete a análise técnica da proposta e contraria a jurisprudência consolidada (Súmula nº 258 do TCU), opino pela IRREGULARIDADE da documentação apresentada na proposta de preços da licitante MAKINAS EMPREENDIMENTOS LTDA, por não atender integralmente aos requisitos estabelecidos no edital e às exigências legais aplicáveis.

É o parecer

Bom Lugar / MA, 03 de dezembro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA Data: 03/12/2024 15:55:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira Engenheiro Civil - CREA-MA nº 111928770-7 AML Engenharia e Consultoria